

Rénovation de la route forestière du bois du Saughey

Commune d'Essertines-sur-Rolle



Exécution des travaux

2019 - 2020

Montant des travaux

500'000 CHF

Maître d'ouvrage

Commune d'Essertines-sur-Rolle



ILEX
ingénierie forestière

www.ilexgraf.ch

Contexte



Une desserte en mauvais état

Dans le Bois du Saugey, cette route de desserte forestière principale date des années 1950. Elle ne correspond plus au gabarit des machines et véhicules forestiers actuels. Elle n'a jamais été rénovée ni élargie et son revêtement est très abimé.

Objectif et données clés

Elargir, consolider et rénover la route forestière du Bois du Saugey.

Longueur :	1600 m
Gabarit (actuel/nouveau) :	2,50-3,00 m / 3,50 m
Revêtement :	Enrobé
Gestion des eaux de ruissellement :	Fossé sur une partie, léger dévers
Ouvrages :	3 passages sous route (ø 50 cm)
Propriétés, parcellaire :	La commune est l'unique propriétaire des parcelles concernées

Prestations ILEX

- Elaboration de l'avant-projet/projet d'ouvrage et du rapport de mise à l'enquête.
- Elaboration dossier d'enquête, d'appel d'offre aux entreprises, de soumission et d'adjudication.
- Direction locale des travaux et suivi financier.

Description des travaux

- Fraisage de l'ancien enrobé et chargement sur camion pour mise en décharge (1);
- Déconstruction du chemin et mise au gabarit, terrassement pour élargissement du coffre et banquettes (2) et dégagement et installation des passages sous route (3, *ici sondage*);
- Réparation/complément de la couche de fondation, stabilisation de la fondation et couche de finition en tout-venant (4);
- Pose de l'enrobé (5);
- Finition des passages sous route (6);
- Finition des banquettes (7).

